

Planilha de Orçamento GLOBAL

10/06/2022
Página 1 de 1Obra: TURISMO - ORLA CENTRO DE EVENTOS
Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍEndereço: RUA ERNESTO BANDEIRA, 900
Cidade: TRAMANDAÍ

Item/Descrição	Qtd.	Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
			Material	Mão-de-Obra		
1. SERVIÇOS INICIAIS						
.1 PROJETO ESTRUTURAL CONTENÇÃO	1,00	UN	0,00	3.750,00		
			0,00	3.750,00	3.750,00	0,87%
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	3,00	M2	858,63	35,51		
			2.575,89	106,53	2.682,42	0,62%
.3 CARGA DE ATERRO C/ TRANSPORTE	100,00	M3	49,69	0,00		
			4.969,00	0,00	4.969,00	1,15%
						2,64%
Total de SERVIÇOS INICIAIS			7.544,89	3.856,53	11.401,42	2,64%
2. CALÇADA PAVS						
.1 PAVIMENTACAO BLOCOS CONCRETO INTERTRAVADOS 8CM	576,75	M2	96,75	25,15		
			55.800,56	14.505,26	70.305,82	16,27%
.2 MEIO-FIO DE CONCRETO PRE-MOLDADO (FORN.E ASSENT.)	204,00	M	23,55	11,94		
			4.804,20	2.435,76	7.239,96	1,68%
						17,95%
Total de CALÇADA PAVS			60.604,76	16.941,02	77.545,78	17,95%
3. CONTENÇÃO						
.1 MICROESTACA L=4,00M - 300MM	68,00	UN	501,98	127,55		
			34.134,64	8.673,40	42.808,04	9,91%
.2 PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.	5,44	M3	3.542,76	740,03		
			19.272,61	4.025,76	23.298,37	5,39%
.3 CORTINA CONC.ARMADO-CONTENCAO-FCK30MPA-COMPLETA	106,76	M3	1.737,73	465,78		
			185.520,05	49.726,67	235.246,72	54,46%
.4 MANTA BIDIM OP-30	102,00	M2	7,13	0,00		
			727,26	0,00	727,26	0,17%
.5 BRITA 1 OU 2	34,00	M3	107,50	0,00		
			3.655,00	0,00	3.655,00	0,85%
.6 TUBO PEAD DRENAGEM 6" 152,40mm	204,00	M	15,41	9,56		
			3.143,64	1.950,24	5.093,88	1,18%
						71,95%
Total de CONTENÇÃO			246.453,20	64.376,07	310.829,27	71,95%
4. ILUMINAÇÃO						
.1 POSTE CONCRETO INSTALADO COM ILUMINAÇÃO EM LED	7,00	UN	3.237,50	993,75		
			22.662,50	6.956,25	29.618,75	6,86%
						6,86%
Total de ILUMINAÇÃO			22.662,50	6.956,25	29.618,75	6,86%
5. LIMPEZA DA OBRA						
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	204,00	M2	0,00	12,71		
			0,00	2.592,84	2.592,84	0,60%
						0,60%
Total de LIMPEZA DA OBRA				2.592,84	2.592,84	0,60%
TOTAL DO ORÇAMENTO			337.265,35	94.722,71	431.988,06	100,00%