

Planilha de Orçamento GLOBAL

30/05/2022
Página 1 de 1Obra: 30/05/2022 - REFORMA GINÁSIO MUNICIPAL
Cliente:Endereço: AVENIDA DA IGREJA S/N°
Cidade: TRAMANDAÍ

Item/Descrição	Qtd. Un	Preço Unitário/Preço Total		Total	%
		Material	Mão-de-Obra		
1. SERVIÇOS INICIAIS					
.1 ADMINISTRACAO DE OBRA	1,00 VB	0,00	4.000,00		
		0,00	4.000,00	4.000,00	1,85%
.2 PLACA DE OBRA-PINTADA/FIXADA ESTRUTURA DE MADEIRA	2,00 M2	858,63	35,54		
		1.717,26	71,08	1.788,34	0,74%
.3 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019	2.818,77 M2	0,29	1,70		
		817,44	4.791,91	5.609,35	2,32%
					4,71%
Total de SERVIÇOS INICIAIS		2.534,70	8.862,99	11.397,69	4,71%
2. REPAROS ESTRUTURAIS					
.1 ALUGUEL DE PLATAFORMA ARTICULADA (DIESEL, 16M)	1,50 MS	14.750,00	0,00		
		22.125,00	0,00	22.125,00	9,14%
.2 ESCORAMENTO METALICO POR TUBO-LOCACAO	176,00 MS	11,25	0,00		
		1.980,00	0,00	1.980,00	0,82%
.3 FORMA COMPENS.RESINADO-PILAR-REAP.3X	73,33 M2	136,63	65,34		
		10.019,08	4.791,38	14.810,46	6,12%
.4 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO)	20,00 L	46,79	0,00		
		935,80	0,00	935,80	0,39%
.5 CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO 5MM E 10MM	371,36 M	0,33	13,24		
		122,55	4.916,81	5.039,36	2,08%
.6 PINAR FERRAGEM EM ESTRUTURA EXISTENTE	371,36 KG	0,00	17,24		
		0,00	6.402,25	6.402,25	2,85%
.7 M.O. LIMPEZA FERRAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO	1,00 MS	141,88	6.791,26		
		141,88	6.791,26	6.933,14	2,87%
.8 ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO	480,00 M	11,66	0,00		
		5.596,80	0,00	5.596,80	2,31%
.9 ACO CA-50, 5,0 MM, VERGALHAO	480,00 M	4,48	0,00		
		2.150,40	0,00	2.150,40	0,89%
.10 DEMOLICAO DE CONCRETO ARMADO COM REMOCAO	23,68 M3	243,75	153,59		
		5.772,00	3.637,01	9.409,01	3,89%
.11 CONCRETO EM ESTRUTURA (PREPARO E LANÇAMENTO)	23,68 M	7,48	198,61		
		177,13	4.703,08	4.880,21	2,02%
.12 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL	27.720,00 KG	1,81	0,00		
		50.173,20	0,00	50.173,20	20,73%
.13 REBOCO ARGAMASSA FINA CA-AF 1:3+ 5%CI-7MM(EXTERNO)	220,00 M2	1,61	17,16		
		354,20	3.775,20	4.129,40	1,71%
					55,81%
Total de REPAROS ESTRUTURAIS		99.548,04	35.016,99	134.565,03	55,81%
3. PINTURA					
.1 SELADOR PARA PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 1 DEMAOS	2.818,77 M2	1,65	6,98		
		4.650,97	19.675,01	24.325,98	10,05%
.2 PINTURA ACRILICA SOBRE MASSA ACRILICA-2 DEMAOS	2.818,77 M2	9,29	10,04		
		26.186,37	28.300,45	54.486,82	22,52%
					32,57%
Total de PINTURA		30.837,34	47.975,46	78.812,80	32,57%
4. VIDROS					
.1 INSTALAÇÃO DE VIDRO LISO INCOLOR, E = 3 MM, EM ESQUADRIA DE ALUMÍNIO OU PVC , FIXADO COM BAGUETE. AF_01/2021_P	48,00 M2	241,68	30,65		
		11.600,64	1.471,20	13.071,84	5,40%
					5,40%
Total de VIDROS		11.600,64	1.471,20	13.071,84	5,40%
5. LIMPEZA OBRA					
.1 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	176,00 M2	0,00	23,51		
		0,00	4.137,76	4.137,76	1,71%
					1,71%
Total de LIMPEZA OBRA			4.137,76	4.137,76	1,71%
TOTAL DO ORÇAMENTO		144.520,72	97.464,40	241.985,12	100,00%