

MEMORIAL DESCRITIVO - TRAMANDAÍ

ABRIGO DE PARADA DE TAXI

Local: Rodoviária – Tramandaí - RS



Nos preços ofertados deverão ser computadas as despesas decorrentes de impostos, legislação de previdência social, encargos sociais e todos e quaisquer ônus que recaiam sobre a natureza dos serviços.

A fiscalização da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ** poderá exigir da empresa **CONTRATADA** a substituição de qualquer empregado do canteiro de obras, bem como os equipamentos utilizados, desde que verificada a sua incapacidade para a execução das tarefas, ou por conduta inadequada a boa administração do canteiro.

Todos os equipamentos, ferramentas e mão de obra, salvo disposição contrária, serão fornecidos pela empresa **CONTRATADA sob pena de rescisão**.

As providências e as despesas necessárias para as instalações provisórias, execução das obras e de danos a terceiros ou ao patrimônio público serão de competência e responsabilidade da **CONTRATADA**.

Os trabalhos que não satisfizerem as condições contratuais serão impugnados pela fiscalização da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ mediante apontamento**, devendo a empresa **CONTRATADA** providenciar a reconstituição dos serviços executados, imediatamente após a ordem de serviço.

É de total responsabilidade da empresa **CONTRATADA** o conhecimento de normas de trabalho e demais documentos.

Em caso de dúvidas, deverão ser consultados os técnicos da Secretaria Municipal de obras da **PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ**.

4. MÁQUINAS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS.

As máquinas, as ferramentas e os equipamentos deverão observar rigorosamente às Normas de Segurança do Trabalho, em especial, a NR 7, 13 e 18 do Ministério do Trabalho.

Serão de uso obrigatório os equipamentos de proteção individual (EPI's), conforme disposição de norma reguladora NR-6, do Ministério do Trabalho.

As partes móveis de ferramentas e equipamentos quando em uso, deverão ser protegidas por tapumes móveis (tela de proteção). As ferramentas não serão abandonadas sobre passagens, vias, escadas, andaimes e superfícies de trabalho.

Todos os funcionários deverão portar, e usar os EPI's de acordo com as características de cada serviço. Cada funcionário deverá possuir no mínimo: roupas de segurança (camisas e calças de índigo), além de óculos de proteção, botas e luvas tácteis. Enfim, todos os equipamentos necessários de acordo com a legislação vigente no país.

Todos e quaisquer riscos e acidentes de trabalho serão de inteira responsabilidade da empresa **CONTRATADA** a qual for adjudicada à obra ou serviço.

A sinalização (diurna e noturna) e desvios do trânsito serão de responsabilidade da **CONTRATADA**, inclusive se houver danos a terceiros ou ao patrimônio público por falha neste serviço.

5. FISCALIZAÇÃO



A Administração Pública fiscalizará obrigatoriamente a execução das obras de serviços contratados, a fim de verificar se, no seu desenvolvimento, estão sendo observadas as especificações e demais requisitos deste memorial e do contrato.

6. SERVIÇOS

Os equipamentos utilizados deverão prover a completa execução dos serviços adaptando-se as condições locais e compreendendo ferramentas e **limpeza**, para **pinturas**: trinchas, baldes, pincéis, rolos, etc.

Além dos equipamentos, todo o material para pintura, compreendendo tinta para pintura, água, cola, fixador, entre outros, será fornecido pela **CONTRATADA**.

Os trabalhos de execução das paradas, pintura e entrega do local, livre e desimpedido, é de responsabilidade da **CONTRATADA**.

Antes de ser iniciada a obra a contratada deverá apresentar ao Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal a ART/RRT de execução dos serviços.

7. ESPECIFICAÇÕES DA CONSTRUÇÃO

7.1 Infraestrutura

As fundações serão executadas em micro estacas de 2m de profundidade e 30cm de diâmetro, armadas com 4 barras de ferro de 8mm e estribos de 5mm a cada 17cm. As estacas serão interligadas por uma viga, com as armaduras longitudinais de 10mm e estribos de 5,0mm a cada 17cm. Nos pontos de encontro das estacas e da viga, deverá ser feito uma gaiola, tal qual a um bloco de fundação. Sobre a referida viga deverá ser feita a aplicação de impermeabilização asfáltica com quatro demãos nas faces lateral e superiores. As armaduras das vigas deverão ter o cobrimento mínimo de 3,5 cm.

7.2 - Supraestrutura

Será composta de pilares e vigas e cintas de concreto, com seções definidas em projeto, com ferragens longitudinais de bitola 10mm e estribos de 5,0mm a cada 15cm. Deverá ser executado laje pré moldada de concreto. As lajes pré moldadas serão com vigotas de concreto armado, com ferragem (fios) em número e seção suficientes aos esforços solicitados, assim como a altura das tabelas (cerâmica) e da capa de concreto. Do mesmo modo, a malha de aço de distribuição deverá ser contínua, promovendo o engastamento na estrutura. A laje deverá ser impermeabilizada, com 4 demãos de argamassa polimérica branca, reforçada com véu de poliéster (tela estruturante) nas juntas, para evitar a infiltração de água na laje. O produto a ser aplicado na impermeabilização, deverá ser apresentado à fiscalização da obra, para a liberação da aplicação.

7.3 Paredes de alvenaria



As alvenarias serão executadas em tijolos de cerâmica com 06 furos, dimensões 19cm x 14cm x 09cm, dispostos na posição “deitados” (parede de 14cm) e serão assentados em contra fiadas com argamassa de cimento, cal e areia, com juntas verticais e horizontais de no máximo 1,5cm. O engastamento da alvenaria na estrutura de concreto deverá ser muito bem executado de modo a promover, além da estabilidade da construção, o não aparecimento futuro de trincas e rachaduras nas paredes.

Obs: A fiscalização exigirá alvenaria de 1º qualidade e deverá ser apresentada amostras antes da execução das paredes.

7.4 Revestimentos

As argamassas de revestimentos deverão ter a seguinte composição e espessuras:

- a) Chapisco – traço 1:3 cimento e areia – espessura 5mm
- b) Reboco ou massa única– traço de 1:1: 5 cimento cal e areia fina – espessura entre 20mm e 25mm.

7.5 Pavimentação

A pavimentação das paradas será executada com piso de concreto alisado, com espessura de 7cm e malha de aço de 10x10cm. A base para a execução deste piso deverá ser preparada com lastro de brita e areia grossa, com compactação mecânica. O piso de concreto deverá receber polimento mecanizado.

7.6 Instalação de vidros

Deverá ser instalado vidro de 8,0mm de espessura, temperado, nos dois lados das paradas de ônibus, com dimensões conforme projeto. O vidro deverá ter perfil em alumínio anodizado em seu entorno.

7.7 Banco de Alvenaria e Concreto

Os bancos serão executados com a base em alvenaria, de modo que fique um bloco maciço, o assento feito com laje pré moldada de concreto ou feita in loco, com a obrigatoriedade da instalação de tela de aço de 10x10cm.

7.8 – Pintura dos abrigos

Os abrigos serão pintados na cor escolhida pela CONTRATANTE. Para aplicação de revestimento final deverão ser tomadas as seguintes precauções:

7.8.1 – Preparação das superfícies:



A Empresa CONTRATADA deverá informar por escrito, mensalmente, as unidades a serem medidas.

9. PAGAMENTOS

A nota fiscal só poderá ser emitida após a verificação do montante medido e deverá estar em concordância com o Laudo de Vistoria dos técnicos da PREFEITURA MUNICIPAL DE TRAMANDAÍ. Nos preços apresentados deverão estar incluídas todas as despesas, além dos materiais, com mão de obra, leis sociais, limpeza e retirada de sobras de material, equipamentos, administração despesas indiretas, encargos diversos e todos os eventuais necessários e exigidos pelas normas em vigor para a perfeita execução dos serviços.

A CONTRATADA providenciará a Certidão Negativa de Débito (CND) junto ao INSS, certificado de regularidade do FGTS e CNDT (Certidão Negativa de débitos Trabalhistas), CND da Fazenda Estadual, CND de Tributos Municipais, apresentação da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART ou RRT), bem como todos os documentos exigidos pela Secretaria Municipal da Fazenda, garantindo assim sua habilitação para o pagamento dos serviços realizados.

10. OBSERVAÇÕES GERAIS:

A Empresa CONTRATADA deverá dar garantias da execução dos serviços sendo de inteira responsabilidade dos mesmos a entrega dos serviços em perfeitas condições de higiene e limpeza, o qual receberá o aceite dos serviços com o Termo de Conclusão de Serviços.


Nenhuma alteração nas plantas, detalhes ou especificações, determinando ou não alteração de custo da obra ou serviço, será executada sem autorização do Responsável Técnico pelo projeto.

11. PARCELA DE MAIOR RELEVÂNCIA E VALOR SIGNIFICATIVO

Será analisado:

Atestado de execução de obras: Serviços de estrutura de concreto armado, alvenaria e pintura – no mínimo 50% do quantitativo proposto

Tramandaí, 22 de Março de 2024.


Luciano Ruffo da Silva
Arquiteto - CAU A 64398-0