

Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	01	(CRAVAÇÃO)	M		46,75	48,27
COTAÇÃO	01	EUCALIPTO TRATADO - Ø 14/26 CM	M	1,1	25,71	25,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	25,72	28,07
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,43	23,26
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,36	24,31
SINAPI	91688	DISCO 10" - DEPRECIAÇÃO. AF_08/2015	H	10	0,11	0,11
Composição	02	VIGA DE MADEIRA TRADA - 8X20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		131,99	137,11
COTAÇÃO	03	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	1,15	9,38	9,38
COTAÇÃO	06	DECK DE MADEIRA TRATADA DE 10X2,7 CM	M²	1	64,00	64,00
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	22,36	24,31
Composição	03	CAIBROS DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVA 5X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m		55,27	57,18
COTAÇÃO	04	PINUS TRATADO DE 6 x 12 CM	M	1,15	19,59	19,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	22,36	24,31
SINAPI	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,35	18,00	18,00
COTAÇÃO	11	DUPLA	O	0,25	20,00	20,00
Composição	04	GUARDA CORPO	m		148,75	154,08
COTAÇÃO	02	PINUS TRATADO DE 8 x 20 CM	M	2,1	41,17	41,17
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	22,36	24,31
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,15	18,00	18,00
Composição	05	CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5x10cm	m		20,04	20,68
COTAÇÃO	03	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	1,1	9,38	9,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	22,36	24,31
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,1	25,98	25,98
Composição	06	DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10X2,5cm	m²		62,06	64,62
COTAÇÃO	05	PINUS TRATADO DE 8 x 15 CM	M	1	31,46	31,46
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	25,32	27,64
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	22,36	24,31
COTAÇÃO	12	MM) X 25 MM	O	0,1	20,00	20,00
Composição	07	PINTURA STAIN - RESINA ALQUIDICA COR IMBUIA - 2 DEMÃOS	m²		37,23	38,82
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6816	27,41	29,74
COTAÇÃO	07	TINTA STAIN - UV GOLD	LITRO	0,25	74,22	74,22
Composição	08	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Un		183,78	195,36
SINAPI	100948	PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,92	0,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,43	23,26
Composição	09	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN		183,78	195,36
SINAPI	100948	PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,92	0,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	21,43	23,26
Composição	10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA			2.828,60	2.873,75
SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1	1.055,57	1.055,57
SINAPI	101497	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE SOBREPOR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	UN	1	1.773,03	1.818,18

Data

Jaqueline Ferreira
Arquiteta e Urbanista
CAU A152414-3

Responsável Técnico: Eng. Civil Gabriel G. Braga
CREA/CAU: CREA RS254571