

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
<b>Composição</b>	<b>01</b>	<b>(CRAVAÇÃO)</b>	<b>M</b>		<b>47,53</b>	<b>49,15</b>
COTAÇÃO	01	EUCALIPTO TRATADO - Ø 14/26 CM	M	1,1	25,71	25,71
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	26,91	29,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	22,36	24,31
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	23,36	25,44
SINAPI	91688	DISCO 10" - DEPRECIACÃO, AF_08/2015	H	10	0,11	0,11
<b>Composição</b>	<b>02</b>	<b>VIGA DE MADEIRA TRATADA - 7,50X20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>m</b>		<b>78,57</b>	<b>84,02</b>
COTAÇÃO	03	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	2	9,38	9,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	26,49	28,95
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	23,36	25,44
<b>Composição</b>	<b>03</b>	<b>CAIBROS DE MADEIRA TRATADA - 5X10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO</b>	<b>m</b>		<b>56,21</b>	<b>58,24</b>
COTAÇÃO	04	PINUS TRATADO DE 6 X 12 CM	M	1,15	19,59	19,59
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	26,49	28,95
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	23,36	25,44
SINAPI	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,35	17,90	17,90
Cotação	11	DUPLA	UNIDADE	0,25	20,00	20,00
<b>Composição</b>	<b>04</b>	<b>GUARDA CORPO</b>	<b>m</b>		<b>151,44</b>	<b>157,11</b>
COTAÇÃO	02	PINUS TRATADO DE 8 x 20 CM	M	2,1	41,17	41,17
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	26,49	28,95
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,25	23,36	25,44
SINAPI	5066	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,15	17,90	17,90
<b>Composição</b>	<b>05</b>	<b>CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5x20cm</b>	<b>m</b>		<b>28,81</b>	<b>29,49</b>
COTAÇÃO	03	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	2	9,38	9,38
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	26,49	28,95
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,36	25,44
SINAPI	5065	PREGO DE AÇO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,1	25,85	25,85
<b>Composição</b>	<b>06</b>	<b>DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10X2,5cm</b>	<b>m²</b>		<b>63,36</b>	<b>66,09</b>
COTAÇÃO	05	PINUS TRATADO DE 8 X 15 CM	M	1	31,46	31,46
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	26,49	28,95
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,36	25,44
Cotação	12	MM) X 25 MM	CENTO	0,1	20,00	20,00
<b>Composição</b>	<b>07</b>	<b>PINTURA STAIN - RESINA ALQUÍDICA COR IMBUIA - 2 DEMÃOS</b>	<b>m²</b>		<b>33,48</b>	<b>35,16</b>
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6816	28,59	31,05
COTAÇÃO	07	TINTA STAIN - UV GOLD	LITRO	0,25	56,00	56,00
<b>Composição</b>	<b>08</b>	<b>MOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>	<b>Un</b>		<b>168,76</b>	<b>201,66</b>
SINAPI	100948	PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,91	0,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	22,36	24,31
<b>Composição</b>	<b>12</b>	<b>LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA E LUZ</b>	<b>UN</b>		<b>1.598,40</b>	<b>1.637,04</b>
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	28,75	31,45
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8	24,00	26,13
SINAPI	995	COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SEÇÃO NOMINAL 16 MM2	M	1	15,97	15,97
SINAPI	12033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	5	13,08	13,08
SINAPI	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2", SEM LUVA	M	30	16,17	16,17
SINAPI	2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1	100,91	100,91
SINAPI	43095	TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	154,18	154,18
SINAPI	39467	(TIPO AC)	UN	4	88,71	88,71
<b>Composição</b>	<b>13</b>	<b>DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA</b>	<b>UN</b>		<b>188,76</b>	<b>201,66</b>
SINAPI	100948	PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,91	0,93
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	22,36	24,31

11/11/2025

Data

**Israel Amaral**  
Engenheiro Civil  
CREA/RJ 10107250

Responsável Técnico: ISRAEL AMARAL/JAQUELINE FERREIRA  
CREA/CAU: CREA RJ10107250/CAU A152414-3