

P	Descrição dos Serviços	Unidade	Coeficiente	Fonte de Referência	Códigos	preço Unitário (Desonerado)	Data de Referência	Valor (R\$)	Valor (R\$)	
COMP 03	PILAR CONCRETO ARMADO FCK 30MPA-ESCOR,FORMA,ARM,LANC,CURA,D.									
	UNIDADE: UN									
1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C30, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,180000	SINAPI I	38405	R\$ 542,41	out/24	R\$ 97,63	175,73	
2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,383300	SINAPI I	88316	R\$ 20,66	out/24	R\$ 28,57	R\$ 28,57	
3	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 05 UTILIZACOES. (FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M²	0,000000	SINAPI I	92270	R\$ 434,25	out/24	R\$ -	R\$ -	
4	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,228000	SINAPI I	4517	R\$ 2,44	out/24	R\$ 10,31	R\$ 10,31	
5	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11)	KG	0,128000	SINAPI I	5068	R\$ 14,77	out/24	R\$ 1,89	R\$ 1,89	
6	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	4,448000	SINAPI I	6189	R\$ 16,39	out/24	R\$ 72,90	R\$ 72,90	
7	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,179000	SINAPI I	88239	R\$ 21,65	out/24	R\$ 3,87	R\$ 3,87	
8	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,792000	SINAPI I	88262	R\$ 24,51	out/24	R\$ 19,41	R\$ 19,41	
9	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015	CHP	0,056000	SINAPI I	91692	R\$ 36,26	out/24	R\$ 2,03	R\$ 2,03	
10	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015	CHI	0,224000	SINAPI I	91693	R\$ 34,92	out/24	R\$ 7,82	R\$ 7,82	
11	ARMAÇAO ACO CA-50, DIAM. 6,3 (1/4) A 12,5MM(1/2) - FORNECIMENTO/ CORTE(PERDA DE 10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	1,000000	SINAPI I	43058	R\$ 8,41	out/24	R\$ 8,41	R\$ 8,41	
12	ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM	UM	0,543000	SINAPI I	39017	R\$ 0,17	out/24	R\$ 0,09	R\$ 0,09	
13	ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M)	KG	0,025000	SINAPI I	43132	R\$ 20,71	out/24	R\$ 0,51	R\$ 0,51	
14	AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,015600	SINAPI I	88238	R\$ 21,73	out/24	R\$ 0,33	R\$ 0,33	
15	ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,095600	SINAPI I	88245	R\$ 24,65	out/24	R\$ 2,35	R\$ 2,35	
16	CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM. AF_06/2022	KG	1,200000	SINAPI I	92801	R\$ 9,57	out/24	R\$ 11,48	R\$ 138,86	
17	ARMAÇAO DE ACO CA-60 DIAM. 3,4 A 6,0MM - FORNECIMENTO / CORTE (C/PERDA DE 10%) /DOBRA/COLOCAÇÃO	KG	2,000000	SINAPI I	96544	R\$ 8,34	out/24	R\$ 16,68	R\$ 337,60	
18									R\$ -	
19	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,020500	SINAPI I	97913	R\$ 3,31	out/24	R\$ 0,06	R\$ 0,06	
20	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (ÇAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M² / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,061400	SINAPI I	100973	R\$ 9,04	out/24	R\$ 0,55	R\$ 0,55	
								SUBTOTAL	R\$ 284,89	R\$ 811,30
BASE DE COMPOSIÇÃO SINAPI										