



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº TransferGov	0	PROponente / Tomador		APÊLIDO DO EMPREENDIMENTO	0	PASSARELA AV. BEIRAMAR (lat.-29 98972 °S - long. -50.12554 °O)	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	07-25 (DES.)	DATA BASE	1	DESCRIÇÃO DO LOTE	1	MUNICÍPIO / UF	0		25,00%	25,00%	0,00%
PORTO ALEGRE											

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
1			CONSTRUÇÃO DE PASSARELA						59.720,25	
1.1.			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						1.732,32	RA
1.1.1.	SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	12,00	115,49	BDI 1	144,36	1.732,32	RA
1.2.			SERVIÇOS PRELIMINARES						5.902,64	RA
1.2.1.	Composição	08	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Un	1,00	183,78	BDI 1	229,73	229,73	RA
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF 03/2022 PS	M2	3,75	455,93	BDI 1	569,91	2.137,16	RA
1.2.3.	Composição	10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA	UN	1,00	2.828,60	BDI 1	3.535,75	3.535,75	RA
1.3.			ESTRUTURA DA PASSARELA						47.828,02	
1.3.1.	Composição	01	PILARES DE EUCALPTO TRATADO E AUTOCLAVADO Ø20cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRAVAÇÃO)	M	165,00	46,75	BDI 1	58,44	9.642,60	RA
1.3.2.	Composição	02	VIGA DE MADEIRA TRADA - 8X20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	33,00	131,99	BDI 1	164,99	5.444,67	RA
1.3.3.	Composição	03	CAIBROS DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVA 5X10 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	168,30	55,27	BDI 1	69,09	11.627,85	RA
1.3.4.	Composição	04	GUARDA CORPO	m	67,32	148,75	BDI 1	185,94	12.517,48	RA
1.3.5.	Composição	05	CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5x10cm	m	134,64	20,04	BDI 1	25,05	3.372,73	RA
1.3.6.	Composição	06	DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10X2,5cm	m2	67,32	62,06	BDI 1	77,58	5.222,69	RA
1.4.			REVESTIMENTO						3.438,54	
1.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA. AF 01/2021	m2	69,96	2,09	BDI 1	2,61	182,60	RA
1.4.2.	Composição	07	PINTURA STAIN - RESINA ALQUÍDICA COR IMBUÍ - 2 DEMÃOS	m2	69,96	37,23	BDI 1	46,54	3.255,94	RA
1.5.			SERVIÇOS FINAIS						818,73	
1.5.1.	Composição	09	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	183,78	BDI 1	229,73	229,73	RA
1.5.2.	SINAPI	100982	CARGA, MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	50,00	9,42	BDI 1	11,78	589,00	RA

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida, RP - 100% Repasse, CP - 100% Contrapartida, OU - 100% Outros.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO		Nº TransfereGOV		PROponente / TOMADOR		APELIDO DO EMPREENDEDOR							
0		0				0 PASSARELA AV. BEIRAMAR (lat.-29.98972 °S – long. -50.12554 °O)							
LOCALIDADE SINAPI		DATA BASE		DESCRIÇÃO DO LOTE		MUNICÍPIO / UF		BDI 1		BDI 2		BDI 3	
PORTO ALEGRE		07-25 (DES.)		1		0		25.00%		25.00%		0.00%	

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									RS 126,20

0
Local
segunda-feira, 6 de outubro de 2025
Data

Responsável Técnico
Nome: Eng. Civil Gabriel Grandini Braga
CREA/CAU: CREA RS254571
ART/RRT: 0
Arq/Urbanista
CAU/RS A151414-3




RECURSO