

Nº OPERAÇÃO	0	Nº Transferegov	PROPOSTANTE / TOMADOR	0	PREFEITURA DE TRAMANDAÍ	APÉLIDO DO EMPREENHIMENTO	REFORMA DO CRAS SÃO FRANCISCO II - DIVISÓRIAS	BDI 1	BDI 2	BDI 3
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	05-26 (DES)	1	DESCRIÇÃO DO LOTE	MUNICÍPIO / UF	TRAMANDAÍ/RS	25,00%	0,00%	0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1			REFORMA DO CRAS SÃO FRANCISCO II - DIVISÓRIAS EM DRYWALL						38.610,82
1.1			ADMINISTRAÇÃO DA OBRA						38.610,82
1.1.1	Composição	01	SERVIÇOS PRELIMINARES	UN	1,00	4.126,40	BDI 1	5.158,00	5.158,00
1.2			FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	M2	3,75	492,33	BDI 1	615,41	2.307,79
1.3			SERVIÇOS GERAIS	M2	127,70	3,88	BDI 1	4,85	619,35
1.3.1			REMOÇÃO DE TAPUME/ CHAPAS METÁLICAS E DE MADEIRA (DIVISÓRIAS), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO AF 09/2023	M2	13,66	3,15	BDI 1	3,94	53,82
1.4			INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS DRYWALL						53,82
1.4.1			PARADE COM SISTEMA EM CHAPAS DE GESSO PARA DRYWALL, USO INTERNO, COM DUAS FACES SIMPLES E ESTRUTURA METÁLICA COM GUÍAS SIMPLES PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6 M2, COM VÃOS AF 07/2023 PS	M2	63,85	117,93	BDI 1	147,41	9.412,13
1.4.2			INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 8 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U AF 11/2025	M2	18,52	364,17	BDI 1	455,21	8.430,49
1.4.3			U AF 11/2025 (porta de vidro)	M2	4,09	429,08	BDI 1	536,35	2.193,67
1.4.4			KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMINICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, 80X210CM, EXCLUSIVELY FECHADURA, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO AF 10/2025	UN	3,00	1.102,57	BDI 1	1.378,21	4.134,63
1.4.5			INSTALAÇÃO DE REFORÇO METÁLICO EM PAREDE DRYWALL AF 07/2023	M	90,20	11,54	BDI 1	14,43	1.301,59
1.5			TROCA DA PORTA DA EXTERNA						1.301,59
1.5.1			REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	4,20	10,27	BDI 1	12,84	53,93
1.5.2			PORTA DE CORRER DE ALUMÍNIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, PINTURA	M2	4,20	713,44	BDI 1	891,80	3.745,56
1.6.1			FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO AF 04/2023	M2	127,70	3,88	BDI 1	4,85	619,35
1.6.2			PINTURA LATEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS AF 04/2023	M2	127,70	13,60	BDI 1	17,00	2.170,90
1.7			SERVIÇOS FINAIS						28,96
1.7.1			TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³ EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM) AF 02/2026	M3XKM	6,83	3,39	BDI 1	4,24	28,96

Encargos sociais:

Observações:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rátiio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

TRAMANDAÍ/RS

PM/3.16

segunda-feira, 20 de junho de 2026

Responsável Técnico
Nome: Jaqueline Ferreira Marcio Maciel
CREA/CAU: CAU A152414-3/CREA RS295197
ART/RRT: 0




COMPOSIÇÕES

FONTE		CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	01		ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN		4.126,40	4.448,32
SINAPI	90777		ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	128,95	139,01

20/07/2026

Data

Responsável Técnico:  / Marcio Máciel
CREA/CAU: CAU A152414-3 / CREA RS236197

