

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Coefficiente	Fonte de Referência	Códigos	preço Unitário (Desonerado)	Data de Referência	Valor (R\$)
COMP 02	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30 CM DE DIÂMETRO (M), CONCRETO LANÇADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA							
	UNIDADE: UN							
1	CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953)	M3	0,087000	SINAPI I	38405	R\$ 542,41	out/24	R\$ 47,18
2	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	h	1,383300	SINAPI I	88316	R\$ 20,66	out/24	R\$ 28,57
3	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,027400	SINAPI I	90680	R\$ 434,25	out/24	R\$ 11,89
4	PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDA DE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015	CHP	0,049000	SINAPI I	90681	R\$ 190,16	out/24	R\$ 9,31
5	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,005100	SINAPI	90778	R\$ 147,85	out/24	R\$ 0,75
6	MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS	KG	0,849100	SINAPI	95578	R\$ 64,48	out/24	R\$ 54,74
7	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020	M3XKM	0,020500	SINAPI I	97913	R\$ 3,31	out/24	R\$ 0,06
8	CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020	M3	0,061400	SINAPI I	100973	R\$ 9,04	out/24	R\$ 0,55
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
							SUBTOTAL	R\$ 153,05
BASE DE COMPOSIÇÃO SINAPI 100899								