



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grav de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 0 Nº Transferegov/ PROponente / Tomador 0

APÉLIDO DO EMPREENDEDIMENTO
0 PASSARELA RUA GUANABARA

LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE	DATA BASE 08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE 1	MUNICÍPIO / UF 0	BDI 1 25,00%	BDI 2 25,00%	BDI 3 0,00%
-----------------------------------	---------------------------	------------------------	---------------------	-----------------	-----------------	----------------

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
1.1.	SINAPI	90777	CONSTRUÇÃO DE PASSARELA ADMINISTRATIVA DA OBRA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	24,00	115,49	BDI 1	144,36	3.464,64
1.2.1.	Composição	08	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	Un	1,00	188,76	BDI 1	235,95	4.383,94
1.2.2.	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA AF 03/2022 PS	M2	3,75	458,66	BDI 1	573,33	2.149,99
1.2.3.	Composição	12	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE FORÇA E LUZ	UN	1,00	1.598,40	BDI 1	1.998,00	1.998,00
1.3.			ESTRUTURA DA PASSARELA						79.827,98
1.3.1.	Composição	01	PILARES DE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO Ø20cm-FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (GRAVAÇÃO)	M	277,20	47,53	BDI 1	59,41	16.468,45
1.3.2.	Composição	02	VIGA DE MADEIRA TRATADA - 7,50X20cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	61,49	78,57	BDI 1	98,21	6.038,93
1.3.3.	Composição	03	CABROS DE MADEIRA TRATADA - 5X10cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	m	294,80	56,21	BDI 1	70,26	20.712,65
1.3.4.	Composição	04	GUARDA CORPO	m	117,92	151,44	BDI 1	189,30	22.322,26
1.3.5.	Composição	05	CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5x20cm	m	117,92	28,81	BDI 1	36,01	4.246,30
1.3.6.	Composição	06	DECK DE GRAPIA - TIPO BOLEADO - 10X2,5cm	m2	126,76	63,36	BDI 1	79,20	10.039,39
1.4.			REVESTIMENTO						7.500,14
1.4.1.	SINAPI	102193	LIXAMENTO DE MADEIRA PARA APLICAÇÃO DE FUNDO OU PINTURA AF 01/2021	m2	168,24	2,18	BDI 1	2,73	459,30
1.4.2.	Composição	07	PINTURA STAIN - RESINA ALQUÍDICA COR IMBUÍ - 2 DEMÃOS	m2	168,24	33,48	BDI 1	41,85	7.040,84
1.5.			SERVIÇOS FINAIS						838,96
1.5.1.	Composição	13	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN	1,00	189,76	BDI 1	235,95	235,95
1.5.2.	SINAPI	100982	CARGA MANOBRAS E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M ³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CASCAMBA DE 0,80 M ³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF 07/2020	M3	50,00	9,66	BDI 1	12,08	604,00

Encargos sociais:

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Os valores de cada item desta planilha não poderá ultrapassar o limite de 25% de desconto, salvo com comprovação de exequibilidade do item por parte do licitante.

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO	0	Nº TransferGov	0	PROponente / TOMADOR		APellido DO EMPREENDEDOR	0	MUNICIPIO / UF	0	BDI 1	25,00%	BDI 2	25,00%	BDI 3	0,00%
LOCALIDADE SINAPI	PORTO ALEGRE	DATA BASE	08-25 (DES.)	DESCRIÇÃO DO LOTE	1	0 PASSARELA RUA GUANABARA									

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
------	-------	--------	-----------	---------	------------	--------------------------------	---------	--------------------------------	-------------------

0

Local

Data

11 de novembro de 2025

Responsável Técnico
Nome: Israel Amaral /Maqueline Ferreira
CREA/CAU: CREA RJ10107250 / CAU A152414-3
ART/RTT: 0

Israel Amaral
Engenheiro Civil
CREA/RJ 10107250

212 01 12345678

RECURSO