


FORTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
COMPOSIÇÃO	01	PILARES DE EUCALIPTO TRATADO E AUTOCLAVADO Ø14/26cm- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CRAVAÇÃO)	M		42,93	25,63
COTAÇÃO	001	EUCALIPTO TRATADO - Ø 14/26 CM	M	1,1	23,30	23,30
SINAPI	88309	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	24,11	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	20,08	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,25	21,04	0,00
SINAPI	91688	SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - DEPRECIACÃO. AF_08/2015	H	10	0,10	0,00
COMPOSIÇÃO	02	VIGA DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 8X20 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		130,15	76,39
COTAÇÃO	002	PINUS TRATADO DE 8 x 20 CM	M	1	48,05	48,05
COTAÇÃO	007	BARRA ROSCADA GALVANIZADA - Ø 20mm C/ ARRUELA E PORCA DOS 2 LADOS - COMP.=350mm	UNIDADE	1	28,34	28,34
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	23,77	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1,2	21,04	0,00
COMPOSIÇÃO	03	CAIBROS DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5X10 cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M		41,10	9,03
COTAÇÃO	003	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	1,1	8,21	8,21
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	23,77	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	21,04	0,00
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,35	18,76	0,00
SINAPI-I	429	PARAFUSO M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 300 MM, DIAMETRO = 16 MM, ROSCA DUPLA	UN	0,25	21,45	0,00
COMPOSIÇÃO	04	GUARDA CORPO COM MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA	M		82,40	59,44
COTAÇÃO	004	PINUS TRATADO DE 6 X 12 CM	M	2,1	21,65	21,65
COTAÇÃO	001	EUCALIPTO TRATADO - Ø 14/26 CM	M	0,6	23,30	23,30
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	23,77	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,45	21,04	0,00
SINAPI-I	5066	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12	KG	0,15	18,76	0,00
COMPOSIÇÃO	05	CORRIMÃO DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 5X10 cm	M		26,65	17,24
COTAÇÃO	003	EUCALIPTO TRATADO DE 5 x 10 CM	M	2,1	8,21	8,21
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	23,77	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,15	21,04	0,00
SINAPI-I	5065	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 10 X 10 (7/8 X 17)	KG	0,1	27,09	0,00
COMPOSIÇÃO	06	DECK DE MADEIRA TRATADA E AUTOCLAVADA - 10X2,5 cm	M2		92,43	60,90
COTAÇÃO	006	DECK DE MADEIRA TRATADA DE 10X2,7 CM	M²	1	60,90	60,90
SINAPI	88262	CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	23,77	0,00
SINAPI	88239	AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6	21,04	0,00
SINAPI-I	40552	PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM	CENTO	0,1	46,53	0,00
COMPOSIÇÃO	07	PINTURA STAIN - RESINA ALQUÍDICA COR IMBUÍA - 2 DEMÃOS	M2		30,80	13,34
SINAPI	88310	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,6816	25,62	0,00
COTAÇÃO	008	TINTA STAIN - UV GOLD	LITRO	0,25	53,37	53,37
COMPOSIÇÃO	08	MOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN		173,28	0,00
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,88	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,08	0,00
COMPOSIÇÃO	09	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE AGUA E ESGOTO	UN		666,32	0,00
SINAPI	88267	ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,45	0,00
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,08	0,00
SINAPI	88248	AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	20,55	0,00
SINAPI-I	9836	TUBO PVC SÉRIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688)	M	20	15,56	0,00
SINAPI-I	9868	TUBO PVC, SOLDÁVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648)	M	20	4,54	0,00
COMPOSIÇÃO	10	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELETRICA	UN		2.917,26	0,00
SINAPI	88264	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	25,72	0,00
SINAPI	88247	AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	4	21,56	0,00
SINAPI-I	5044	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14	UN	1	1.101,67	0,00
SINAPI-I	12327	CINTA CIRCULAR EM ACO GALVANIZADO DE 210 MM DE DIAMETRO PARA INSTALACAO DE TRANSFORMADOR EM POSTE DE CONCRETO	UN	5	32,40	0,00
SINAPI-I	995	CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 16 MM2	M	30	14,68	0,00
SINAPI-I	12033	CURVA 180 GRAUS, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO	UN	2	12,62	0,00
SINAPI-I	2680	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA	M	6	15,18	0,00
SINAPI-I	1093	ARMAÇAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 3 ESTRIBOS E 3 ISOLADORES	UN	1	70,06	0,00
SINAPI-I	426	GRAMPO METALICO TIPO U PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE ATE 3/4", CONDUTOR DE 10 A 25 MM2	UN	2	49,78	0,00
SINAPI-I	3378	HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 3/4", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR	UN	1	140,98	0,00
SINAPI-I	2373	DISJUNTOR TIPO NEMA, TRIPOLAR 60 ATE 100 A, TENSAO MAXIMA DE 415 V	UN	1	96,85	0,00

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	DESONERADO	NÃO DESONER.
SINAPI-I	43095	CAIXA MODULAR PARA MEDIDOR DE ENERGIA AGRUPADA, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, COM SUPORTE PARA DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)	UN	1	159,78	0,00
SINAPI-I	39467	DISPOSITIVO DPS CLASSE II, 1 POLO, TENSAO MAXIMA DE 175 V, CORRENTE MAXIMA DE *45* KA (TIPO AC)	UN	4	85,13	0,00
COMPOSIÇÃO	11	DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	UN		173,28	0,00
SINAPI	100948	TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA 9T, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020	TXKM	60	0,88	0,00
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	6	20,08	0,00

14/10/2024

Data

Responsável Técnico:  Jaqueline Ferreira
 CREA/CAU: CAU A152414-3