

Item	Descrição dos Serviços	Unidade	Coefficiente	Fonte de Referência	Códigos	preço Unitário (Desonerado)	Data de Referência	Valor (R\$)
COMP 01	CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES QUADRADA, EM ALVENARIA COM TIJOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X1,5 M.							
	UNIDADE: UN							
1	DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA	L	0,011562	SINAPI I	2692	R\$ 7,36	mai/24	R\$ 0,08
2	PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,250416	SINAPI I	4491	R\$ 6,85	mai/24	R\$ 1,71
3	SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,297792	SINAPI I	4517	R\$ 2,40	mai/24	R\$ 0,71
4	PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11)	KG	0,026367	SINAPI I	5069	R\$ 13,94	mai/24	R\$ 0,36
5	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF 06/2014	CHP	0,044133	SINAPI	5678	R\$ 147,85	mai/24	R\$ 6,52
6	RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF 06/2014	CHI	0,089817	SINAPI	5679	R\$ 64,48	mai/24	R\$ 5,79
7	TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA	M	0,933984	SINAPI I	6193	R\$ 11,23	mai/24	R\$ 10,48
8	TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C)	UN	896,002266	SINAPI I	7258	R\$ 0,63	mai/24	R\$ 564,48
9	MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M	UN	1,410000	SINAPI I	4059	R\$ 34,48	mai/24	R\$ 48,61
10	ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,00606	SINAPI	87316	R\$ 520,76	mai/24	R\$ 3,15
11	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	18,76682	SINAPI	88309	R\$ 24,11	mai/24	R\$ 452,46
12	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	14,74536	SINAPI	88316	R\$ 20,08	mai/24	R\$ 296,08
13	ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 08/2019	M3	0,75097	SINAPI	88628	R\$ 605,05	mai/24	R\$ 454,37
14	GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF 09/2021	M3	0,11280	SINAPI	89995	R\$ 968,71	mai/24	R\$ 109,27
15	ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 09/2021	KG	3,47988	SINAPI	89998	R\$ 9,90	mai/24	R\$ 34,45
16	CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇÃO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 05/2021	M3	0,22955	SINAPI	94970	R\$ 467,16	mai/24	R\$ 107,23
17	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	1,12800	SINAPI	96536	R\$ 57,85	mai/24	R\$ 65,25
18	PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M². AF 01/2018	M3	0,08686	SINAPI	97735	R\$ 2.288,54	mai/24	R\$ 198,78
19	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF 08/2020	M2	1,64970	SINAPI	101617	R\$ 2,85	mai/24	R\$ 4,70
							SUBTOTAL	R\$ 2.364,48