




Fonte	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	01	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN		16.607,57	17.856,26
SINAPI	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32	128,95	139,01
SINAPI	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	12.481,17	13.407,94

Composição	Código	Descrição	Unidade	Coefic.	Custo Unit Desonerado	Custo Unit Não Desoner.
Composição	02	PISO EM PEDRA PORTUGUESA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA SECA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, REJUNTADO COM CIMENTO COMUM. AF_05/2020 (COD. 101090 MODIF.)	M2		234,87	236,67
SINAPI	88316	SERVEnte COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,421	23,48	24,83
SINAPI	88260	CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,842	24,82	26,29
SINAPI-H	4708	PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA	M2	1	163,17	163,17
SINAPI-H	1379	CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32	KG	37,07	0,87	0,87
SINAPI-H	367	AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,086	96,24	96,24
SINAPI-H	366	AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	0,004	95,00	95,00

28 de abril de 2026

 Data


 Responsável Técnico: Marcio Maciel / Jaqueline Ferreira
 CREA/CAU: RS236197 / A152414-3